

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TERMOIZOLACJA STROPU PIWNIC CPV 45111, CPV 45233, CPV 45430			
1	wycena indywidualna	izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 8 cm podwieszona do stropu piwnic	m ²		
d.1		53.26	m ²	53.260	
				RAZEM	53.260
2		Wykonanie - siatki + tynk			
2	KNR 4-04		m ³		
d.1	1005-01	1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
2		TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CPV 45111, CPV 45421, CPV 45262			
3	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - metodą BSO	m ²		
d.2	2610-02	404.87	m ²	404.870	
				RAZEM	404.870
4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
d.2	2610-10	96.0	m	96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-07	15.93	m ²	15.930	
				RAZEM	15.930
6	Wycena indywidualna	Montaż obróbki blacharskiej murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2		16.32	m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.2	0702-06	9.63	m ²	9.630	
				RAZEM	9.630
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-03	0.902	m ³	0.902	
				RAZEM	0.902
9	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych do pomieszczenia kotłowni	szt.		
d.2	1104-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych do kotłowni	m ²		
d.2	1104-04	2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNR 2-17	Nawietrzaki podokienne o wym 20x20 cm (grub.muru w ceglach) do 1.5	szt.		
d.2	0156-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000