

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TERMOIZOLACJA POSADZKI CPV 45111, CPV 45233, CPV 45430			
1	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej w pom. 05	m ²		
d.1	1206-02	20.07	m ²	20.070	
				RAZEM	20.070
2	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach 02, 03, 04, 06	m ²		
d.1	202 2806-05	23.06	m ²	23.060	
				RAZEM	23.060
2		TERMOIZOLACJA STROPU CPV 45111, CPV 45233, CPV 45430			
3	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla otworu montażowego w stropie drewnianym - analogia	miejsc.		
d.2	0424-04	1.0	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi z desek - analogia	m ²		
d.2	0439-02	184.57	m ²	184.570	
				RAZEM	184.570
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.2	0429-01	184.57	m ²	184.570	
				RAZEM	184.570
6	wycena indywidualna	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm podwieszona do konstrukcji podestu	m ²		
d.2		184.57	m ²	184.570	
				RAZEM	184.570
7	KNR 4-04	Przygotowanie desek z rozbiórki do użytku	m ³		
d.2	1005-01	1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
8	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - analogia	m ²		
d.2	0631-01	129.20	m ²	129.200	
				RAZEM	129.200
9	Wycena indywidualna	Montaż deskowania stropu z desek rozbiórkowych uprzednio przygotowanych	m ²		
d.2		129.20	m ²	129.200	
				RAZEM	129.200
10	KNR-W 4-01	Wymiana 30% desek podłogowych o grub. 25 mm uszkodzonych podczas rozbiórki na stropie	m ²		
d.2	0415-05	55.40	m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
3		TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CPV 45111, CPV 45421, CPV 45262			
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - metodą BSO	m ²		
d.3	2610-02	283.60	m ²	283.600	
				RAZEM	283.600
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
d.3	2610-10	58.0	m	58.000	
				RAZEM	58.000
13	KNR 2-17	Nawietrzaki podokienne o wym 20x20 cm (grub.muru w ceglach) do 1.5	szt.		
d.3	0156-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000