

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD PIĘTREM CPV 45111, CPV 45233, CPV 45430</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
		90.72	m <sup>2</sup>	90.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>		
		90.72	m <sup>2</sup>	90.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
3	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii paroszczelnej - analogia	m <sup>2</sup>		
		90.72	m <sup>2</sup>	90.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
4	wycena indywidualna	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		90.72	m <sup>2</sup>	90.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
5	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m <sup>2</sup>		
		90.72	m <sup>2</sup>	90.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
6	KNR 4-04 d.1 1005-01	Przygotowanie desek z rozbiórki do użytku	m <sup>3</sup>		
		2.27	m <sup>3</sup>	2.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.270</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		127.0	m <sup>2</sup>	127.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.000</b>
8	wycena indywidualna	Montaż deskowania stropu z desek rozbiórkowych uprzednio przygotowanych	m <sup>2</sup>		
		63.50	m <sup>2</sup>	63.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.500</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 0415-05	Wymiana 30% desek podłogowych o grub. 25 mm uszkodzonych podczas rozbiórki na stropie - analogia	m <sup>2</sup>		
		27.22	m <sup>2</sup>	27.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.220</b>