

Termomodernizacja budynku GOKiS w Damnicy -

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE CPV 45111, CPV 45262, CPV 45320, CPV 45 CPV 45340					
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.87	m ² m ²		
				1.870	
				RAZEM	1.870
2	KNNR 2 d.1 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 2.58	m ² m ²		
				2.580	
				RAZEM	2.580
3	KNNR 2 d.1 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.387	m ³ m ³		
				0.387	
				RAZEM	0.387
4	KNNR 2 d.1 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 1.30	m ² m ²		
				1.300	
				RAZEM	1.300
5	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.33	m ³ m ³		
				1.330	
				RAZEM	1.330
6	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m ² 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 2 d.1 0308-02	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 6.90	m m		
				6.900	
				RAZEM	6.900
8	NNRNKB d.1 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - analogia 0.280	m ³ m ³		
				0.280	
				RAZEM	0.280
9	KNNR 2 d.1 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane + analogia 3.60	m m		
				3.600	
				RAZEM	3.600
10	NNRNKB d.1 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 2.22	m ² m ²		
				2.220	
				RAZEM	2.220
11	KNNR 2 d.1 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe 1.351	m ³ m ³		
				1.351	
				RAZEM	1.351
12	KNR 4-04 d.1 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km 3.16	m ³ m ³		
				3.160	
				RAZEM	3.160