

Termomodernizacja świetlicy gminnej w Świącicach gm.Damnica -

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE CPV 45111, CPV 45262, CPV 45320, CPV 45 CPV 45444, CPV 45420, CPV 45223			
1	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0106-01	0.460	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	0.460	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
3	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	1201-03	0.110	m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
4	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0106-01	0.394	m ³	0.394	
				RAZEM	0.394
5	KNNR 2	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo ławy fundamentowej	m ²		
d.1	0603-02	1.314	m ²	1.314	
				RAZEM	1.314
6	KNNR 2	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0302-04	2.07	m ³	2.070	
				RAZEM	2.070
7	KNR-W 2-	Stopy fundamentowe betonowe pod komin o wym 50x50x30cm	m ³		
d.1	02 0203-01	0.075	m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
8	KNNR 2	Komin z pustaków ceramicznych	m		
d.1	0308-02	8.50	m	8.500	
				RAZEM	8.500
9	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m ²		
d.1	0801-01	19.56	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
10	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0802-06	19.56	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
11	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m ²		
d.1	1402-03	25.16	m ²	25.160	
				RAZEM	25.160
12	KNNR 3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie kat. I-II przy istniejących fundamentach z zasypaniem wykopu ziemią z ukołu - analogia	m ³		
d.1	0101-01	29.12	m ³	29.120	
				RAZEM	29.120
13	KNR-W 4-	Wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	m		
d.1	01 0302-08	36.40	m	36.400	
				RAZEM	36.400
14	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	02 0603-01	29.12	m ²	29.120	
				RAZEM	29.120
15	wycena indywidualna	Wykonanie obejmy komina z kątownika L60x60x6mm i płaskownika 6x60 mm	kg		
d.1		351.19	kg	351.190	
				RAZEM	351.190