

Damnica, 09.04.2009

Wyjaśnienia dla Wykonawców

Dot. Przetargu nieograniczonego na termomodernizację GOKiS wraz ze świetlicami.

Informujemy, iż w dniu 06.04.2009 wpłynęły zapytania dot. przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

Termomodernizacji budynku świetlicy gminnej w Święcichowie:

W ofercie należy ująć :

1. Cokół z płytek 25 x 6,5 o wysokości 25 cm,
2. Wymiana parapetów okiennych; wykonanie pasa nadrynnowego, opierzenie komina;
3. Wymiana rynien i rur spustowych na PCV;

Termomodernizacja GOKiS w Damnicy

1. Drzwi D2 i D3 o wym. 230 x 210 wykonać należy z PCV, WSP. WSP=1,9 W/m²K;
2. Daszki do wymiany mają wymiary w rzucie 250 x 120 cm i 160x120 cm;

Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Domaradzu

1. W przedmiarach nie występują roboty takie jak: wykonanie cokołu z płytek o wym. 25x6,5 na wysokość 25 cm, wymiana parapetów, obróbki blacharskie , roboty te należy ująć w ofercie.
2. Wymiary wymiany pokrycia zadaszenia nad wejściem do świetlicy są następujące: 150 x 480 cm;
3. Nadproże nad oknem w kotłowni zgodnie z projektem to 3xC140PN;
4. Drzwi do kotłowni EI30 – opis do projektu branży sanitarnej poz. 3.2.2.

Termomodernizacji budynku świetlicy gminnej w Święcichowie:

1. W przedmiarach nie występują roboty takie jak: wykonanie cokołu z płytek o wym. 25x6,5 na wysokość 25 cm, wymiana parapetów, obróbki blacharskie , roboty te należy ująć w ofercie.
2. Drzwi do kotłowni EI30 – opis do projektu branży sanitarnej poz. 3.2.2.
3. Nie należy ujmować w ofercie robót : wykonanie izolacji poziomej i pionowej istniejących ścian fundamentowych, należy wykonać poziomą izolację fundamentów wykonywanych w kotłowni wg projektu budowlanego;

Termomodernizacji budynku świetlicy gminnej w Łebieniu:

1. Izolacja z wełny mineralnej na stropie nad pierwszym piętrem wynosi 16 cm