

**Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie**  
**PRZEDMIAR**  
**ROBÓT**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE- wewnętrzne - grupa robót wg. CPV 45111</b>			
1	KNNR 3	CPV-4511100-9	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	Rozbiórka ścianek o gr. ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia			
	SST-1.0	3.36	m <sup>3</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
2	KNNR-W	CPV-4511100-9	m <sup>2</sup>		
d.1	3 0313-02	Rozebranie ścianek z cegieł o gr. 1/2 cegły			
	SST-1.0	21.89	m <sup>2</sup>	21.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.890</b>
3	KNNR 4-01	CPV-4511100-9	szt.		
d.1	0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych			
	SST-1.0	8.0	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR-W	CPV-4511100-9	m <sup>2</sup>		
d.1	3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - analogia			
	SST-1.0	17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
5	KNNR-W	CPV-4511100-9	m <sup>2</sup>		
d.1	3 0614-05	Rozebranie okładziny z płytek glazurowych - starych - analogia (sanitariat + fartuchy przy umywalkach)			
	SST-1.0	23.06	m <sup>2</sup>	23.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.060</b>
6	KNNR-W	CPV-4511100-9	m <sup>2</sup>		
d.1	3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
	SST-1.0	30.62	m <sup>2</sup>	30.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.620</b>
7	KNNR-W	CPV-4511100-9	m <sup>2</sup>		
d.1	3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów			
	SST-1.0	57.59	m <sup>2</sup>	57.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.590</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE- zewnętrzne - grupa robót wg. CPV 45111</b>			
8	KNNR 4-04	CPV-4511100-9	m <sup>3</sup>		
d.2	0101-01	Rozebranie schodów zewnętrznych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
	SST-1.0	1.10	m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
9	KNNR 6	CPV-4511100-9	m		
d.2	0808-01	Rozebranie poręczy przy wejściu do budynku - analogia			
	SST-1.0	5.20	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
10	KNNR 6	CPV-4511100-9	m		
d.2	0808-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników - analogia			
	SST-1.0	76.0	m	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
<b>3</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU grupa robót wg CPV 45111, CPV 45233,</b>			
11	KNNR 6	CPV- 45111200-0	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników			
	SST-1.0	Krotność = 1.5 165.0	m <sup>2</sup>	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
12	KNNR 6	CPV- 45111200-0	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	SST-14.0	165.0	m <sup>2</sup>	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
13	KNNR 6	CPV-45233140-2	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm			
	SST-15.0				

**Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie  
PRZEDMIAR  
ROBÓT**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		165.0	m <sup>2</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
14	KNNR 6 d.3 0105-04 SST-15.0	CPV-45233140-2 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
		165.0	m <sup>2</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
15	KNNR 6 d.3 0404-05 SST-17.0	CPV-45233200-1 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNNR 6 d.3 0502-03 SST-17.0	CPV-45233200-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		165.0	m <sup>2</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
<b>4</b>		<b>OGRODZENIE - grupa robót wg. CPV 45111, CPV 45262, CPV 45342, CPV 45340</b>			
17	KNR 2-01 d.4 0312-10 SST-1.0	CPV-45111200-0 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		52.0	dół.	52.000	
				RAZEM	52.000
18	KNR-W 4 d.4 01 0205-05 SST-2.0	CPV-45262330-3 Naprawa cokołu betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup> - analogia	msc		
		15	msc	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNNR 2 d.4 1201-03 SST-15.0	CPV-45342000-6 Wykonanie podsypki pod stopami słupków ogrodzeniowych	m <sup>3</sup>		
		0.210	m <sup>3</sup>	0.210	
				RAZEM	0.210
20	KNR-W 2 d.4 02 1804-11 SST-9.0	CPV-45340000-2 Ogrodzenie z siatki wys. 1.3 m na słupkach stalowych z rur śr.48, 3x3,6mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w stopach betonowych 20x20x80 - analogia	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR-W 2 d.4 02 1803-02 SST-9.0	CPV-45340000-2 Montaż ogrodzenie z siatki wys. 1.3 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m obsadzonych w istniejącym cokole betonowym przed wejściem - analogia	m		
		46.0	m	46.000	
				RAZEM	46.000
<b>5</b>		<b>ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE - grupa robót wg. CPV 45111, CPV 45262, CPV 45320</b>			
22	KNNR 1 d.5 0202-04 SST-1.0	CPV-45111200-0 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wylad	m <sup>3</sup>		
		74.54	m <sup>3</sup>	74.540	
				RAZEM	74.540
23	KNNR 2 d.5 0101-03 SST-2.0	CPV-45262311-4 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>		
		30.24	m <sup>2</sup>	30.240	
				RAZEM	30.240
24	KNNR 2 d.5 0105-03 SST-2.0	CPV-45262310-7 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach (ściana oporowa i pochylnia)- analogia	t		
		0.150	t	0.150	
				RAZEM	0.150
25	KNNR 2 d.5 0107-04 SST-2.0	CPV-45262311-4 Betonowanie ściany oporowej przy pochylni zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
		9.79	m <sup>3</sup>	9.790	

**Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie**  
**PRZEDMIAR**  
**ROBÓT**

Lp.	Podst	Opis i wyciężenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 2- d.5 02 0603- 09 SST- 11.0	CPV-45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe ściany oporowej - analogia	m <sup>2</sup>		9.790
		54.68	m <sup>2</sup>	54.680	
				RAZEM	54.680
27	KNR 2-02 d.5 0218-01 SST-11.0	CPV-45262311-4 Wykonanie schodów wejściowych na gruncie - analogia	m <sup>3</sup>		
		1.45	m <sup>3</sup>	1.450	
				RAZEM	1.450
<b>6</b>		<b>ROBOTY MUROWE grupa robót wg. CPV 45111, CPV 45223, CPV 45262, CPV 45421</b>			
28	KNNR 3 d.6 0303-01 SST-4.0	CPV-4511100-9 Przejścia w ścianach i stropie na kratki wentylacyjne i rury wenty- lacyjne	m <sup>3</sup>		
		0.06	m <sup>3</sup>	0.060	
				RAZEM	0.060
29	KNNR 2 d.6 0308-02 SST-4.0	CPV-45262500-6 Murowane kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNNR 2 d.6 0701-07 SST-4.0	CPV-45262500-6 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		39.60	m <sup>2</sup>	39.600	
				RAZEM	39.600
31	KNR-W 4- d.6 01 0347- 05 SST- 4.0	CPV-4511100-9 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścia- nach z cegieł na zaprawie cementowej	gniaz d.		
		8.0	gniaz d.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	TZKNBK d.6 IV-185 SST-4.0	CPV-45223210-1 Założenie nadproża N-1 stalowego nad drzwiami z ceownika 2C140 mm z osiátkowaniem - analogia	kg		
		130.23	kg	130.230	
				RAZEM	130.230
33	TZKNBK d.6 IV-185 SST-3.0	CPV-45223210-1 Założenie nadproża N-2 stalowego nad drzwiami z ceownika 2C100 mm z osiátkowaniem - analogia	kg		
		46.76	kg	46.760	
				RAZEM	46.760
34	KNNR 2 d.6 1702-02 SST-4.0	CPV-45421141-4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- wych na poddaszu - analogia	m <sup>2</sup>		
		24.22	m <sup>2</sup>	24.220	
				RAZEM	24.220
<b>7</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA grupa robót wg. CPV 45421,</b>			
35	KNNR 2 d.7 1104-01 SST-8.0	CPV-45421111-5 Montaż ościeżnic stalowych D1; D2; D3	szt.		
		9.0	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
36	KNNR 2 d.7 1103-01 SST-8.0	CPV-45421134-2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych D-6 EI30 (70) - kpl. - analogia	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNNR 2 d.7 1103-01 SST-8.0	CPV-45421134-2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D2 i D3	szt		
		8.0	szt	8.000	
				RAZEM	8.000

**Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie  
PRZEDMIAR  
ROBÓT**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNNR 2 d.7 1103-01 SST-8.0	CPV-45421134-2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D1 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 2 d.7 1104-04 SST-8.0	CPV-45421134-2 Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych Dz-1 2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
8		<b>ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE</b> grupa robót wg. CPV 45410, CPV 45421			
40	KNNR 2 d.8 0801-01 SST-5.0	CPV-45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów oraz uzupełnienie tynków w różnych miejscach 102.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102.260	
				RAZEM	102.260
41	wycena indywidualna d.8 05.0	CPV-45421146-9 Okładziny schodów płytami krzemionowymi o podwyższonej odporności ogniowej EI120 na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 9.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.560	
				RAZEM	9.560
9		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b> grupa robót wg. CPV 45233, CPV 45262, CPV 45320, CPV 45432			
42	KNR-W 2- d.9 02 1130-02 SST-7.0	CPV-45262321-7 Wykonanie warstwy wyrównawczo szczepnej i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 37.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.890	
				RAZEM	37.890
43	KNR-W 2- d.9 02 1130-01 SST-7.0	CPV-45262321-7 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 37.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.890	
				RAZEM	37.890
44	TZKNBK d.9 XI 0501-42 SST-7.0	CPV-45432111-5 Ułożenie posadzki rulonowej z PCV na warstwie wyrównawczo szczepnej z wywinieciem cokołu na ścianę o szerokości 10 cm - analogia 37.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.890	
				RAZEM	37.890
45	KNR 2-02 d.9 1113-02 SST-7.0	CPV-45432111-5 Posadzki z wykładzin pvc rulonowe klejone do podkładu z wywinieciem na ścianę - analogia 14.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.020	
				RAZEM	14.020
46	NNRNKB d.9 202 2807-05 SST-7.0	CPV-45432112-2 Posadzki wielobarwne z płytek GRESS o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z cokołem szer. 9 cm- analogia 42.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.250	
				RAZEM	42.250
47	KNNR 2 d.9 1201-03 SST-1.0	CPV-45233140-2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod posadzki 4.46	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.460	
				RAZEM	4.460
48	KNNR 2 d.9 0604-01 SST-11.0	CPV-45320000-6 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - pochylnia - analogia 15.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.200	
				RAZEM	15.200
49	KNNR 2 d.9 0107-03 SST-2.0	CPV-45262311-4 Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych siatką - analogia 2.36	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.360	
				RAZEM	2.360

**Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie  
PRZEDMIAR  
ROBÓT**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 2 d.9 1209-03 SST-7.0	CPV-45432112-2 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek GRESS (antypoślizgowych mrozoodpornych) o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej - schody zew. i pochylnia	m <sup>2</sup>		
		31.46	m <sup>2</sup>	31.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.460</b>
10		<b>ROBOTY MALARSKIE grupa robót wg. CPV 45442</b>			
51	KNNR-W 4- d.1 01 0631- 0 01 SST- 6.0	CPV-45442000-7 Zabezpieczenie schodów preparatem ognioochronnym - analogia	m <sup>2</sup>		
		11.20	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
52	KNNR-W d.1 13 1011-03 0 SST-6.0	CPV-45442000-7 Lakierowanie powierzchni schodów	m <sup>2</sup>		
		11.20	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
53	KNNR 3 d.1 0605-04 0 SST-6.0	CPV-45442100-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - parter	m <sup>2</sup>		
		204.60	m <sup>2</sup>	204.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.600</b>
54	KNNR 3 d.1 0605-06 0 SST-6.0	CPV-45442100-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem lamperia na wys. 2,05m	m <sup>2</sup>		
		439.85	m <sup>2</sup>	439.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.850</b>
11		<b>ELEWACJA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE grupa robót wg. CPV 45111, CPV 45223, CPV 45321, CPV 45331, CPV 45431</b>			
55	KNNR-W 4- d.1 01 0336- 1 08 SST- 1.0	CPV-4511100-9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla ściagu stalowego	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
56	wycena in- d.1 dywidula- 1 na SST- 3.0	CPV-45223210-1 Montaż ściagu w poziomie stropu nad przyziemiem z pręta stalowego o sr. 20 mm	kg		
		108.80	kg	108.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.800</b>
57	KNNR 2 d.1 1902-05 1 SST-11.0	CPV-45321000-3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach bocznych loggi	m <sup>2</sup>		
		175.50	m <sup>2</sup>	175.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.500</b>
58	KNNR 2 d.1 1902-11 1 SST-11.0	CPV-45321000-3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe	m		
		24.0	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
59	wycena in- d.1 dywidula- 1 na SST- 9.0	CPV-45331000-6 Montaż wentylatorów o śr. do 160 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60	KNNR 2 d.1 1002-02 1 SST-5.0	CPV-45431000-7 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		24.20	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
12		<b>ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE grupa robót wg. CPV 45340</b>			

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie  
PRZEDMIAR  
ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	wycena in-	CPV-45340000-2	m		
d.1	indywidual-	Montaż balustrady stalowej przy wejściu i pochylni dla osób nie-			
2	na SST-	pełnosprawnych ze stali			
9.0		33.96	m	33.960	
				RAZEM	33.960
13		<b>RUSZTOWANIA grupa robót wg. CPV 45262</b>			
62	KNNR 2	CPV-45262100-2	m <sup>2</sup>		
d.1	1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m			
3	SST-4.0	180.0	m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
63		CPV-45262100-2			
d.1		Czas pracy rusztowań grupy			
3		(poz. 57,58)			
64	KNNR 2	CPV-45262100-2	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych			
3	SST-4.0	180.0	m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000