

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Zagórzycza - Etap I

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
1. Poszerzenie					
1	KNR 2-01 0202/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyzki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II - KORYTO POD POSZERZENIE 200*0,25*2,5	m ³	125
			razem	m ³	125
2	KNR 2-31 0109/03	DSST-04.05.01	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	400
3	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 200*2,0	m ²	400
			razem	m ²	400
4	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m ²	400
5	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją	m ²	400
6	KNR 2-31 0311/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	400
2. Jezdnia					
1	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 200*3 200*5,5 200*6,0	m ²	600
				m ²	1100
				m ²	1200
			razem	m ²	2900
2	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją	m ²	2900
3	KNR 2-31 0108/02		Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 200*3*0,05*2,5 200*5,5*0,04*2,5 200*6,0*0,04*2,5	t	75
				t	110
				t	120
			razem	t	305

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Zagórzycza - Etap I

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
4	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją	m2	2900
5	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2900
6	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2900
3. Chodnik i zjazdy					
1	KNR 2-31 0401/07		Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			600	m	600
			razem	m	600
2	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	600
3	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			600*0,06	m3	36
4	KNR 2-01 0202/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II - KORYTO POD CHODNIK		
			600*1,5*0,15	m3	135
5	KNR 2-01 0214/03		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 4)	m3	135
6	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			600	m	600
			razem	m	600
7	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie		
			600*1,5	m2	900
			razem	m2	900
8	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej		
				m2	900

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Zagórzycy - Etap I

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
9	KNR 2-01 0202/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II - KORYTO POD ZJAZDAMI 200,00*0,31	m ³	62
10	KNR 2-01 0214/03		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 4)	m ³	124
11	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	200
12	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	200
13	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m ²	200
4. Oznakowanie docelowe					
1	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
2	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	6