

Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej

WYKAZ PRAC DO WYKONANIA

PIWNICA

- 1.rozebranie fragmentu ściany gr. 25 cm z cegły ceramicznej
- 2.rozebranie stropu klaina pod nowy komin
- 3.wykonanie nowego komina wolnostojącego
- 4.przestawienie pieca wraz ze zmianą podłączenia pieca do istniejącej instalacji c.o. o raz ciepłej wody oraz elektrycznej
- 5.wykonanie tynku na kominie
- 6.malowanie tynków

PARTER

1. rozebranie fragmentu ściany gr. 12 cm z cegły ceramicznej
- 2.rozebranie stropu klaina pod nowy komin
- 3.wykonanie nowego komina wolnostojącego
4. obłożenie nowego komina płytami GKF ogniotrwałymi na zaprawie
- 5 malowanie całej ściany na której był dostawiony nowy komin.

DACH NAD WC-parter

1. rozebranie pokrycia z blachy wraz z demontażem rur i rynien oraz obróbek blacharskiej
2. rozebranie łąt
- 3.montaż płyty OSB -3 12 mm
4. montaż nowego ocieplenia z płyty styropianowej z papą podkładową gr 10 cm
- 5 montaż rynien ,rur spustowych oraz obróbek blacharskich
- 6 montaż dachówki bitumicznej

PODDASZE

1. rozebranie fragmentu ściany gr. 12 cm z cegły ceramicznej
- 2.rozebranie stropu klaina pod nowy komin
- 3.wykonanie nowego komina wolnostojącego
4. obłożenie nowego komina płytami GKF ogniotrwałymi na zaprawie
- 5 malowanie całej ściany na której był dostawiony nowy komin.

DACH NAD LUKARNAMI-poddasze

1. rozebranie pokrycia z blachy wraz z demontażem rur i rynien oraz obróbek blacharskiej
2. rozebranie łąt
- 3.rozebranie blachy na ścianie lukarny od strony drogi
- 4.montaż płyty OSB -3 12 mm na dachu lukarny
- 5.montaż rusztu drewnianego na ścianie lukarny od strony drogi
6. montaż nowego ocieplenia z płyty styropianowej z papą podkładową gr 10 cm
- 7 montaż rynien ,rur spustowych oraz obróbek blacharskich
- 8 montaż dachówki bitumicznej na dachu lukarny
- 9 montaż blachy na ścianie bocznej lukarny od strony drogi

DACH NA BUDYNKU

1. rozebranie pokrycia z blachy wraz z demontażem rur i rynien oraz obróbek blacharskiej
2. rozebranie łąt
- 3.rozbiórka istniejącego komina spalinowego
4. ocieplenie pomieszczeń biurowych warstwą wełny gr 15 cm wraz z stropem nad korytarzem
5. montaż folii paroprzepuszczalnej
6. montaż łąt i kontrłąt
- 7.demontaż wyłazu(okna) kominowego
8. montaż wyłazu kominowego
- 9.wyprowadzenie nowego komina ponad dach z obłożeniem części komina wystającej nad dachem płytkami klinkierowymi-całkowita długość komina 11 m

- 10 montaż obróbek blacharskich rur i rynien spustowych
- 11 montaż blachodachówki
- 12 montaż nowej instalacji odgromowej na dachu
- 13 montaż nowych kominków wentylacyjnych(w kolorze grafit) przystosowanych do montażu na blachodachówce szt 14 wraz z wykonaniem połączenia kratki wentylacyjnej z kominkiem przy pomocy rury giętej wykonanie montaż 4 kratki wentylacyjnych na poddaszu
- 14 wymiana podłogi nad stropem poddasza z desek podłogowych gr 32 mm

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
DACH OD STRONY DROGI



DACH OD STRONY ZAPLECZA



kominek wentylacyjny

