

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Zagórzycyca - Etap II

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Poszerzenie				
1	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II - KORYTO POD POSZERZENIE	m ³	5
2	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	20
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	74
4	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m ²	20
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją	m ²	20
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	20
2. Jezdnia				
1	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	1590
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją	m ²	1590
3	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową	t	159
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją	m ²	1590
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1590
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1590
3. Chodnik i zjazdy				
1	KNR 2-31 0401/07	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	260
2	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (na wjazdach zastosować najazdowe 15x22)	m	260
3	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m ³	36
4	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II - KORYTO POD CHODNIK	m ³	50,4
5	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 4)	m ³	135
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	261,5
7	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	390
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	336
9	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II - KORYTO POD ZJAZDAMI	m ³	13,5
10	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 4)	m ³	13,5
11	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	54
4. Roboty rozbiórkowe i regulacje urządzeń				
1	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm wraz z wywozem na odległość 2km	m ²	20
2	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterk sciekowych ulicznych	szt	3
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanalowych	szt	2

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Zagórzycy - Etap II

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
4	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych	szt	2