

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP - i chodnik wzdłuż jezdni			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.123	km		
			km	0.123	
				RAZEM	0.123
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 123*2	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 123*2	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
4	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 123*1.6	m ²		
			m ²	196.800	
				RAZEM	196.800
5	KNNR 6 d.1 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 123*1.6	m ²		
			m ²	196.800	
				RAZEM	196.800
6	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 123*1.6	m ²		
			m ²	196.800	
				RAZEM	196.800
7	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 123	m		
			m	123.000	
				RAZEM	123.000
8	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 123	m		
			m	123.000	
				RAZEM	123.000