

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.177 | km km | 0.177 | |
| | | | | RAZEM | 0.177 |
| 2 | KNNR 6 d.1 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 55+266 | m ² m ² | 321.000 | |
| | | | | RAZEM | 321.000 |
| 3 | KNNR 6 d.1 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 55 | m ² m ² | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 4 | KNNR 6 d.1 0101-05 | Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 266 | m ² m ² | 266.000 | |
| | | | | RAZEM | 266.000 |
| 2 | | JEZDZIA | | | |
| 5 | KNNR 6 d.2 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 55 | m ² m ² | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 6 | KNNR 6 d.2 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 55 | m ² m ² | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 7 | KNNR 6 d.2 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 815 | m ² m ² | 815.000 | |
| | | | | RAZEM | 815.000 |
| 8 | KNNR 6 d.2 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 815 | m ² m ² | 815.000 | |
| | | | | RAZEM | 815.000 |
| 9 | KNNR 6 d.2 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 815 | m ² m ² | 815.000 | |
| | | | | RAZEM | 815.000 |
| 10 | KNNR 6 d.2 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 815 | m ² m ² | 815.000 | |
| | | | | RAZEM | 815.000 |
| 11 | KNNR 6 d.2 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 815 | m ² m ² | 815.000 | |
| | | | | RAZEM | 815.000 |
| 12 | KNNR 6 d.2 0201-04 z.o.2.6. 9901-05 | Pobocza: nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 266 | m ² m ² | 266.000 | |
| | | | | RAZEM | 266.000 |