

KOSZTORYS OFERTOWY

Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne z pom. gospodarczymi - budynek BM2 (4B), branża budowlana; zagospodarowanie terenu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne z pom. gospodarczymi - budynek BM2 (4B), branża budowlana; zagospodarowanie terenu						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	2,124		
2 d.1	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²	358,260		
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³	45,115		
4 d.1		Koszt składowania i utylizacji gruzu	m ³	45,115		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Nawierzchnie nieulepszone				
2.1		Nawierzchnie parkingów i dróg				
5 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	358,260		
6 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	358,260		
7 d.2.1	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	358,260		
8 d.2.1	KNR 2-31 0202-08	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - druga warstwa Krotność = 5	m ²	358,260		
9 d.2.1	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	358,260		
10 d.2.1	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4	m ²	358,260		
11 d.2.1	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	69,200		
12 d.2.1	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,000		
Razem dział: Nawierzchnie parkingów i dróg						
3		Nawierzchnie ulepszone- plac na ustawienie kontenerów na odpady stałe				
13 d.3	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników - plac na ustawienie kontenerów na odpady stałe	m ²	15,000		
14 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- plac na ustawienie kontenerów na odpady stałe	m ²	15,000		
15 d.3	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm- plac na ustawienie kontenerów na odpady stałe	m ²	15,000		
16 d.3	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm- plac na ustawienie kontenerów na odpady stałe	m ²	15,000		
17 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m ²	15,000		
18 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	11,000		
Razem dział: Nawierzchnie ulepszone- plac na ustawienie kontenerów na odpady stałe						
4		Roboty towarzyszące i wykończeniowe				
19 d.4	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - wyrównanie powierzchni terenu po rozbiórkach nawierzchni betonowych	m ²	358,260		
20 d.4	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III- na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	76,152		
21 d.4	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m- na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	76,152		
22 d.4	KNNR 1 0504-02 analogia	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III- rozplantowanie na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	76,152		
Razem dział: Roboty towarzyszące i wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: