

KOSZTORYS OFERTOWY

Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne z pom. gospodarczymi - budynek BM2 (4B) branża sanitarna, przyłącza wod-kan

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne z pom. gospodarczymi - budynek BM2 (4B) branża sanitarna, przyłącza wod-kan						
1		Przyłącze wodociągowe				
1 d.1	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m ³	139,960		
2 d.1	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m	m ²	374,380		
3 d.1	KNR 2-28 0313-02	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm	kpl.	1,000		
4 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm-podsypka	m ³	11,880		
5 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm-obsypka	m ³	11,880		
6 d.1	KNR 2-28 0302-01	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm	m	65,700		
7 d.1	KNR 2-28 0314-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm	m	33,500		
8 d.1	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	0,495		
9 d.1	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,495		
10 d.1	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,495		
11 d.1	KNNR 4 1112-01	Zasuwki z obudową o śr. do 65 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	5,000		
12 d.1	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe-obetonowanie zasuw	m ³	1,250		
13 d.1	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m	99,200		
14 d.1	KNR 2-19 0134-02 analogia	Oznakowanie zasuwki	kpl.	5,000		
15 d.1	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m ³	115,958		
16 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III- na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	24,002		
17 d.1	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m-na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	24,002		
18 d.1	KNNR 1 0504-02 analogia	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III- rozplantowanie na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	24,002		
19 d.1	kalk. własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy-wodociąg	kpl	1,000		
Razem dział: Przyłącze wodociągowe						
2		Przyłącze kanalizacyjne				
20 d.2	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m ³	161,172		
21 d.2	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m	m ²	434,900		
22 d.2	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm-podsypka	m ³	12,360		
23 d.2	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka	m ³	28,020		
24 d.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	104,000		
25 d.2	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m	104,000		
26 d.2	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" - studnia TE-GRA 600 PVC kpl z uszczelkami, trzonem,rurą, zwężkami i pokrywą żeliwną	szt	5,000		
27 d.2	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1,000		
28 d.2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe-obetonowanie włączów studni	m ³	1,200		
29 d.2	kalk. własna	Wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	kpl	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne z pom. gospodarczymi - budynek BM2 (4B) branża sanitarna, przyłącza wod-kan

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm	m	131,500		
31 d.2	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m ³	118,712		
32 d.2	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III- na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	42,460		
33 d.2	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m-na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	42,460		
34 d.2	KNNR 1 0504-02 analogia	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III- rozplantowanie na terenie działki do wbudowania w miejsca po rozbiórkach nawierzchni betonowych nadmiar ziemi z korytowania	m ³	42,460		
35 d.2	kalk. własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy-kanalizacja	kpl	1,000		
Razem dział: Przyłącze kanalizacyjne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: