
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 283 obr. Zagórzycza, Gmina Damnica
INWESTOR : Gmina Damnica
ADRES INWESTORA : ul. Górna 1, 76-231 Damnica
 : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Wąchnicki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 28-07-2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 15

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT 23% [V]	% Σnetto kosztorys
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

netto: : zł
podatek VAT: : zł
brutto: : zł

Słownie:

Data opracowania
28-07-2015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	m		
d.1	0111-01	równinnym. 90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
2		CHODNIKI			
2	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2	0102-03	lub chodników 110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNNR 1	Transport ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach	m ³		
d.2	0208-01	gruntowych (kat.gr. I-IV) na odległość do 2 km Krotność = 2 0.3*110	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.2	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3		ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ			
8	KNNR 6	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.3	0102-03	lub chodników 30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 1	Transport ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach	m ³		
d.3	0208-01	gruntowych (kat.gr. I-IV) na odległość do 2 km Krotność = 2 0.4*30	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.3	0502-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4		ELEMENTY DRÓG I ULIC			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.4	0401-04	kat.III-IV 65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	65*0.04	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
16	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.4	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową 65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
17	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.4	0401-04	kat.III-IV 120	m	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19	KNR 2-01 d.5 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie Krotność = 2 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-31 d.5 0701-03	Poręcze ochronne sztywne o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR-W 2-02 d.5 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR-W 2-01 d.5 0505-01 uw.p.tab.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na terenach pod- leśnych 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000