
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociągowej Damno - Głodowo
ADRES INWESTYCJI : dz.ewid. nr. 232 i 229 obr. Damno
INWESTOR : Gmina Damnica
ADRES INWESTORA : ul. Górna 1 76-231 Damnica
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Henryk Ragin
DATA OPRACOWANIA : listopad 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA WYK RAGIN

inż. inżynierii środowiska
Uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
oraz ochrony środowiska
nr 1234 / POM/0205/POOS/08 BK. II.E. 7342/379/94
Data opracowania
listopad 2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
sieć wodociągowa					
1					
1.1		roboty montażowe			
1	KNNR 4 d.1. 1010-01 1	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm 170	złącz. złącz.	 170.000	
				RAZEM	170.000
2	KNNR 4 d.1. 1009-01 1	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. zewnętrznej 63 mm 2013	m m	 2013.000	
				RAZEM	2013.000
3	KNNR 4 d.1. 1703-02 1	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 90 mm 1	wcin. wcin.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 d.1. 1211-01 1	Przeciski o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 150-250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat. I-II 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 4 d.1. 1014-01 1	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4 d.1. 1023-02 1	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 d.1. 1105-01 1	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 4 d.1. 1606-02 1	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. do 160 mm 1	200m -1 prób. 200m -1 prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1. 1611-01 1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm 1	odc.20 0m odc.20 0m	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 d.1. 1119-03 1	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty ziemne			
11	KNNR 1 d.1. 0202-04 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 447.87	m ³ m ³	 447.870	
				RAZEM	447.870
12	KNNR 1 d.1. 0209-04 2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III 1709.79	m ³ m ³	 1709.790	
				RAZEM	1709.790
13	KNNR 1 d.1. 0208-02 2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 670.87	m ³ m ³	 670.870	
				RAZEM	670.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1.	1411-01				
2		140	m ³	140.000	
				RAZEM	140.000
15	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.1.	1411-02				
2		301	m ³	301.000	
				RAZEM	301.000
16	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-	m ³		
d.1.	0214-04	towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w			
2		stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³	1709.790	
		1709.79			
				RAZEM	1709.790