
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 120049G Bobrowniki - Wiszno - droga dojazdowa do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : Droga nr 120049G Bobrowniki Wiszno w Gminie Damnica
INWESTOR : Gmina Damnica
ADRES INWESTORA : ul. Górna 1, 76-231 Damnica
 : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Wąchnicki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 23-06-2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 16

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT 23% [V]	% Σnetto kosztorys
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

netto: : zł
podatek VAT: : zł
brutto: : zł

Słownie:

Data opracowania
23-06-2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 885	m		
			m	885.000	
				RAZEM	885.000
2	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2		NAWIERZCHNIE			
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 885*4	m ²		
			m ²	3540.000	
				RAZEM	3540.000
4	KNNR 6 d.2 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 885*3	m ²		
			m ²	2655.000	
				RAZEM	2655.000
5	KNNR 6 d.2 0109-02	Nawierzchnie betonowe B30 gr.17 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 885*3	m ²		
			m ²	2655.000	
				RAZEM	2655.000
6	KNNR 6 d.2 0201-04	Pobocza: Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy 15 cm 885*0.5*2	m ²		
			m ²	885.000	
				RAZEM	885.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR-W 2-01 d.3 0505-01 uw.p.tab.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na terenach pod- leśnych 885*1*2	m ²		
			m ²	1770.000	
				RAZEM	1770.000