

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	m		
d.1	0111-01	równinnym. 86	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
<b>2</b>		<b>CHODNIK</b>			
2	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-03	lub chodników Krotność = 1.2 86*1.5	m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 86*1.5	m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
4	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-03	86*1.5	m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
5	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-01	gr.10 cm 86*1.5	m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
6	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 86*1.5	m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
<b>3</b>		<b>ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-04	kat.III-IV 41+45	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	86*0.04	m <sup>3</sup>	3.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.440</b>
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.3	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową 41+45	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-04	kat.III-IV 41+45	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.3	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 41+45	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>