

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 280	m m	 280.000	
				RAZEM	280.000
2	KNNR 6 d.1 0805-07	Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 280	m m	 280.000	
				RAZEM	280.000
2		CHODNIK			
4	KNNR 6 d.2 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 200*1.5+42	m ² m ²	 342.000	
				RAZEM	342.000
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200*1.5+42	m ² m ²	 342.000	
				RAZEM	342.000
6	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 200*1.5+42	m ² m ²	 342.000	
				RAZEM	342.000
7	KNNR 6 d.2 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm 200*1.5+42	m ² m ²	 342.000	
				RAZEM	342.000
8	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 200*1.5+42	m ² m ²	 342.000	
				RAZEM	342.000
3		ZJAZD			
9	KNNR 6 d.3 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
4		ELEMENTY DRÓG I ULIC			
14	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 242	m m	 242.000	
				RAZEM	242.000
15	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 242*0.04	m ³ m ³	 9.680	
				RAZEM	9.680
16	KNNR 6 d.4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 242	m m	 242.000	
				RAZEM	242.000
17	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 280+38	m m	 318.000	
				RAZEM	318.000
18	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 280+38	m m	 318.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	318.000