

Remont chodnika w Łojewie - wymiana płytek na polbruk

Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS ŁOJEWO.FORte

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-07-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	65,00
2	KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej	m2	97,5000
3	KNNR 6 0806-02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	104,0000
2 CHODNIK			
4	KNNR 6 0102-03 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	97,5000
5	KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	97,5000
6	KNNR 6 0104-03 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	97,5000
7	KNNR 6 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m2	97,5000
8	KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	97,5000
3 ELEMENTY DRÓG I ULIC			
9	KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	65,0000
10	KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	2,6000
11	KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	65,0000
12	KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	65,0000
13	KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	65,0000

----- Koniec wydruku -----