

ZAŁOŻENIA WYJŚCOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys zawiera wycenę orientacyjną, informującą inwestora o przybliżonej cenie obiektu lub roboty. Kosztorys opracowano w oparciu o informację o cenach czynników produkcji RMS „Sekocenbud”. Wycena orientacyjna została ustalona na poziomie II kwartału 2017 oraz cen producentów materiałów. Jako metodę wyceny przyjęto metodę kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiotem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przebudowa ulicy w Damaradzu

Zakres wykonywanych robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych
- wyprofilowanie terenu
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni

Przewidziany czas realizacji do 50 dni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.17	km km		
				0.170	
				RAZEM	0.170
2	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 170*0.75*2	m ² m ²		
				255.000	
				RAZEM	255.000
3	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 170*0.75*2	m ² m ²		
				255.000	
				RAZEM	255.000
2		JEZDNIA			
4	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 170*0.75*2	m ² m ²		
				255.000	
				RAZEM	255.000
5	KNNR 6 d.2 0113-06	Pobocza: Warstwa górna z kruszyw łamanych gr. 15 cm 170*0.75*2	m ² m ²		
				255.000	
				RAZEM	255.000
6	KNNR 6 d.2 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 170*3	m ² m ²		
				510.000	
				RAZEM	510.000
7	KNNR 6 d.2 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 170*3	m ² m ²		
				510.000	
				RAZEM	510.000
8	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 170*3	m ² m ²		
				510.000	
				RAZEM	510.000
9	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 170*3	m ² m ²		
				510.000	
				RAZEM	510.000
10	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 170*3	m ² m ²		
				510.000	
				RAZEM	510.000