WYKAZ DREWNA NR1

DREWNO KLASY C 24

Obiekt : **Budowa wiaty szachulcowej**
Adres : **Gm. Damnica, Karzniczka**

NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ b m	PRZEKRÓJ h m	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ szt.	OBJĘTOŚĆ m3
KONSTRUKCJA WIATY					
PODWALINY					
Pd1	0,14	0,14	2,7	2	0,107
Pd2	0,08	0,20	4,1	1	0,065
SŁUPY					
S-1	0,14	0,14	2,6	5	0,255
S-2	0,14	0,14	2,5	6	0,295
S-3	0,14	0,14	2,6	7	0,353
RYGLE ŚCIENNE					
RG-1	0,14	0,14	0,9	14	0,236
RG-2	0,14	0,14	0,6	8	0,089
RG-3	0,14	0,14	0,4	8	0,060
ZASTRZAŁY					
Z-1	0,14	0,14	1,3	12	0,299
BELKI					
BL-1	0,14	0,14	8,2	12	1,938
BL-2	0,14	0,14	4,2	13	1,060
BL-3	0,14	0,14	4,2	14	1,142
KROKWIE					
Kr-1	0,06	0,14	3,9	22	0,724
JĘTKI					
J-1	0,06	0,14	2,3	11	0,212
UWAGA: Długości elementów wiaty podane są z naddatkiem					
			RAZEM	**m3**	**6,834**