ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR 1

Obiekt: Zagospodarowanie terenu polegające na budowie wiaty szachulcowej, siłowni zewnętrznej do rekreacji oraz rozbudowie istniejącego placu zabaw w miejscowości Karzniczka

Adres: dz. nr 40/9, obr. Karzniczka, gm. Damnica

Wykonał(a) :	**data:**	**Sprawdził(a):**	**data:**
mgr inż. Joanna Borowska	29.09.2016		

Pręt	**Średnica**	**Ilość**	**Długość**	**liczba elementów**	**A-0**		**A-1**	**A-IIIN**							
nr	[ϕ;#]	[sztuk]	[m]	sztuk	ϕ6	ϕ8	ϕ8	#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25	#32
Łf-1				1											
1	#12	10	10,45								104,50				
2	#8	38	2,04						77,52						
3	ϕ6	38	0,31		11,78										
Dozbrojenie naroży Łf-1															
Schemat - typ "L"				2											
1	#12	10	1,40								28,00				
SF-1				5											
1	#12	2	1,47								14,70				
2	ϕ6	6	0,84		25,20										
Suma:					36,98	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Masa				[kg/mb]	0,222	0,395	0,617	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850	6,310
Masa prętów				**kg**	***8,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,6***	***0,0***	***130,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Masa razem A-0 i A-I	**kg**	**8,2**
Masa razem B500SP	**kg**	**161,3**
Razem:	***kg***	**169,5**

UWAGA! W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO DYSTANSÓW MONTAŻOWYCH