

Przedmiar robót

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu w Karzniczce, gm. Damnica

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	3	4	5	6	7
WIATA					
1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. Kat. III	m3	5		
2	Ułożenie warstwy chudego betonu (B-10) o gr. 10 cm pod ławę fundamentowa	m2	0,05		
3	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku	m3	2,59		
4	Fundamenty z bloczków betonowych	m3	3,89		
5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0,1613		
6	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0,0082		
7	Konstrukcje z tarcicy nasyconej - słupy wraz z mocowaniem do fundamentu	m	46,20		
8	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belki, rygle ścienne	m	211,8+20,6=232,40		
9	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny wraz z mocowaniem do fundamentu	m	9,50		
10	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle	m	85,80		
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jętki	m	25,30		
12	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej	m2	60,40		
13	Deskowanie tradycyjne przekryć	m2	60,40+8,20=68,60		
14	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	8*2=16		
15	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	3,2*2=6,40		
16	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5,4		
Roboty w zakresie różnych nawierzchni					
17	mechaniczne profilowanie	m2	57		
18	mechaniczne wykonanie koryta	m2	57		
19	podbudowa	m2	57		