
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi - droga dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Świącichowo - Wiatrowo
ADRES INWESTYCJI : Świącichowo - Wiatrowo w Gminie Damnica
INWESTOR : Gmina Damnica
ADRES INWESTORA : ul. Górna 1, 76-231 Damnica
 : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Wąchnicki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 05-02-2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT 23% [V]	% Σnetto kosztorys
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

netto: : zł
podatek VAT: : zł
brutto: : zł

Słownie:

Data opracowania
05-02-2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	m		
d.1	0111-01	równinnym. 980	m	980.000	
				RAZEM	980.000
2		NAWIERZCHNIE			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 980*3	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
3	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.2	0105-04	980*3	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie betonowe B30 gr.17 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.2	0109-02	980*3	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
5	KNNR 6	Pobocza: Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt	m ²		
d.2	0201-04	rodzimy gliniasty, gr. warstwy 15 cm 980*0.5*2	m ²	980.000	
				RAZEM	980.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na terenach pod-	m ²		
d.3	0505-01	leśnych 980*1*2	m ²	1960.000	
	uw.p.tab.			RAZEM	1960.000