

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe
Inwestycja Remont drogi w Domaradzu

Adres: Domaradz dz. nr 10/6

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Damnica
ul.Górna 1
76-231 Damnica

Wykonawca:

Sporz. dził: Marcin Wachnicki
Sprawdził:
Data opracowania: 04-03-2020

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	311	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,075	km km	0,075	0,075
2	497	JEZDNIA			
2.1	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 215*0,75	m2 m2	161,250	161,250
2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podło a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 215*0,75	m2 m2	161,250	161,250
2.3	KNNR 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 215*0,75	m2 m2	161,250	161,250
2.4	KNNR 6 0112-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm 215	m2 m2	215,000	215,000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 215*3,5	m2 m2	752,500	752,500
2.6	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa wi ca) 215*3,5	m2 m2	752,500	752,500
2.7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) 215*3,5	m2 m2	752,500	752,500
3	588	POBOCZA			
3.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 215	m2 m2	215,000	215,000
3.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podło a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 215	m2 m2	215,000	215,000
3.3	KNNR 6 0112-05	Nawierzchnia z kruszyw gr. 10 cm Krotno =1,5 215	m2 m2	215,000	215,000