

Przedmiar robót

Przebudowa drogi w Zagórzycy

po	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	2	3	4	5
Nawierzchnia bitumiczna				
1	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	1090,4
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1090,4
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm(Droga)	m2	600,4
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1062
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (Droga + Parking)	m2	1062
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Parking)	m2	565
7		Regulacja studzienek	szt.	2