

Przedmiar robót

Remont mostu na ul. Osiedle Rybackie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
Nakładka asfaltowa				
1	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	81,6
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	81,6
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	81,6
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	81,6
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	81,6
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	81,6