

## Przedmiar robót

Remont drogi na ul. Parkowej w Damnicy

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Nakładka asfaltowa</b>				
1	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	340
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	340
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	340
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	340
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (Droga + Parking)	m2	340
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Parking)	m2	340