

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej na odcinku wiecichowo - Wiatrowo, Gmina Damnica

Adres: obr. wiecichowo, dz. nr 6/2, 9 i 159

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Damnica
ul. Górna 1 76-231 Damnica

Wykonawca:

Sporz. dził: mgr inż. Marcin Wachnicki

Sprawdził:

Data opracowania: 30-04-2020

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	311	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,45	km km	0,450	0,450
2	715	JEZDNIA DROGA POWIATOWA			
2.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 380	m2 m2	380,000	380,000
2.2	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV 328	m2 m2	328,000	328,000
2.3	KNNR 1 0208-01	Transport ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odległość do 2 km 0,44*328	m3 m3	144,320	144,320
2.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 328	m2 m2	328,000	328,000
2.5	KNNR 6 0111-0201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm, ilość cementu 25 kg/m2 328	m2 m2	328,000	328,000
2.6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotno =2 328	m2 m2	328,000	328,000
2.7	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 328	m2 m2	328,000	328,000
2.8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 328	m2 m2	328,000	328,000
2.9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wi ca) 328	m2 m2	328,000	328,000
2.10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa cieralna) 328	m2 m2	328,000	328,000
3	715	JEZDNIA BC			
3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 704	m2 m2	704,000	704,000
3.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotno =0,5 704	m2 m2	704,000	704,000
3.3	KNNR 6 0109-0500	Nawierzchnie betonowe, grubo warstwy po zag szczeniu 18 cm 704	m2 m2	704,000	704,000
4	715	JEZDNIA BC POSZERZENIE			
4.1	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV 90.5	m2 m2	90,500	90,500
4.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90.5	m2 m2	90,500	90,500
4.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotno =0,5 90.5	m2 m2	90,500	90,500
4.4	KNNR 6 0109-0500	Nawierzchnie betonowe, grubo warstwy po zag szczeniu 18 cm 90.5	m2 m2	90,500	90,500
5	732	POBOCZA			
5.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650	m2 m2	650,000	650,000
5.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 650	m2 m2	650,000	650,000
5.3	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotno =1,5 650	m2 m2	650,000	650,000
6	140	ROBOTY WYKO CZENIOWE			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
6.1	KNR-W 2-01 0507-05	Plantowanie terenu	m2		925,000
		925	m2	925,000	