

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SĄBORZE
Branża DROGOWA
Kod CPV 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Lokalizacja GMINA DAMNICA działka nr 158, obr. Sąborze, oraz 23 i 24 obr. Paprzyce
Inwestor Gmina Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica
Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski, ul. Akacjowa 5 A, 76-200 Słupsk

Sporządził inż. Rafał Gzylewski

Kobylnica,, 14 lutego 2020 r.

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SĄBORZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe.				
1	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	1
2	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	1
3	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	5
4	KNR 2-01 0129/10	Rozbieranie płyt pełnych typu Pozbet. 510*3 (21*1,5)+(18*1,5)+(21*3)	m2 m2 razem m2	1.530 121,5 1.651,5
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie płyt w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. ok. 10 km.	m3	247,73
Roboty ziemne.				
6	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km droga (510*4,7)*0,3	m3 razem m3	719,1 719,1
7	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	719,1
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV droga (510*4,7)	m2 razem m2	2.397 2.397
Konstrukcja jezdni.				
9	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	2.397
10	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 0,67x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	2.397
11	KNR 2-31 0308/01	Warstwa nawierzchni betonowej o grubości 12cm nawierzchni betonowej-beton C25/30 droga (510*4,5)	m2 razem m2	2.295 2.295
12	KNR 2-31 0308/02 (dopłata 6x)	Warstwa nawierzchni betonowej- za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	2.295
Pobocza.				
13	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km pobocza 510*0,5*2*0,2	m3 razem m3	102 102
14	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm- pobocza z kruszywa. pobocza 510*0,5*2	m2 razem m2	510 510

Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SAŁBORZE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	682,074		
2	Brukarze gr.II	r-g	33,03		
3	Cieśle gr.II	r-g	94,325		
4	Robotnicy gr.I	r-g	708,649		
5	Robotnicy gr.II	r-g	637,525		
		Razem	2.155,603		

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SAŁBORZE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły C25/30	m3	419,297		
2	Krawężniki iglaste kl.II	m3	1,148		
3	Papa smołowa izolacyjna	m2	45,9		
4	Piasek	m3	294,831		
5	Płyty pilśniowe porowate zwykłe 19mm	m2	84,915		
6	Tłuczeń kamienny 0/31,5	t	673,308		
7	Woda	m3	227,835		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Ogółem		

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SAŁBORZE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	2		
2	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	31,612		
3	Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM	m-g	0,27		
4	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	4		
5	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	5,713		
6	Samochód samowładowczy 5-10t	m-g	196,913		
7	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	9,348		
8	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,115		
9	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	91,717		
10	Walec wibracyjny samojezdny 2,5t	m-g	172,125		
11	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	10,307		
12	Żuraw samochodowy 6t	m-g	41,122		
		Razem	565,242		