

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SĄBORZE  
Branża DROGOWA  
Kod CPV 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
Lokalizacja GMINA DAMNICA działka nr 158, obr. Sąborze, oraz 23 i 24 obr. Paprzyce  
Inwestor Gmina Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica  
Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski, ul. Akacjowa 5 A, 76-200 Słupsk

---

Sporządził inż. Rafał Gzylewski

Kobylnica,, 7 października 2019 r.

## Przedmiar

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SĄBORZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe.</b>				
1	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	1
2	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	1
3	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	5
4	KNR 2-01 0129/10	Rozbieranie płyt pełnych typu Pozbet.  884*3 (21*1,5)+(18*1,5)+(21*3)	m2 m2 razem m2	2.652 121,5 2.773,5
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie płyt w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. ok. 10 km.	m3	416
<b>Roboty ziemne.</b>				
6	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość do 1,0km  droga (884*4,7)*0,3 zjazd 58*0,3	m3 m3 razem m3	1.246,44 17,4 1.263,84
7	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	1.263,84
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  droga (884*4,7) zjazd 58	m2 m2 razem m2	4.154,8 58 4.212,8
<b>Konstrukcja jezdni.</b>				
9	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	4.212,8
10	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 0,67x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	4.212,8
11	KNR 2-31 0308/01	Warstwa nawierzchni betonowej o grubości 12cm nawierzchni betonowej-beton C25/30  droga (884*4,5) zjazd 58	m2 m2 razem m2	3.978 58 4.036
12	KNR 2-31 0308/02 (dopłata 6x)	Warstwa nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	4.036
<b>Pobocza.</b>				
13	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość do 1,0km  pobocza 884*0,5*2*0,2	m3 razem m3	176,8 176,8
14	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm- pobocza z kruszywa.  pobocza 884*0,5*2	m2 razem m2	884 884

**Zestawienie robocizny**

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SAŁBORZE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	1.199,499		
2	Brukarze gr.II	r-g	55,47		
3	Cieśle gr.II	r-g	165,88		
4	Robotnicy gr.I	r-g	1.219,74		
5	Robotnicy gr.II	r-g	1.120,948		
		Razem	3.761,537		

## Zestawienie materiałów

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SAŁBORZE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły C25/30	m3	737,377		
2	Krawężniki iglaste kl.II	m3	2,018		
3	Papa smołowa izolacyjna	m2	80,72		
4	Piasek	m3	518,174		
5	Płyty pilśniowe porowate zwykłe 19mm	m2	149,332		
6	Tłuczeń kamienny 0/31,5	t	1.179,433		
7	Woda	m3	400,427		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Ogółem		

## Zestawienie sprzętu

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PAPRZYCE-SAŁBORZE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	2		
2	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	55,465		
3	Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM	m-g	0,27		
4	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	4		
5	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	10,008		
6	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	341,966		
7	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	16,43		
8	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,115		
9	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	160,717		
10	Walec wibracyjny samojezdny 2,5t	m-g	302,7		
11	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	18,115		
12	Żuraw samochodowy 6t	m-g	69,06		
		Razem	980,846		