

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN MUROWANYCH		
1	KNR 0401 0212-0100		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Posadzka pod projektowanymi ściankami. Obmiar: 0,3614	0,3614	m3
2	KNR 1323 0106-0800		Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu. Izolacja posadzki Obmiar: 0,2711	0,2711	m3
3	KNR 1323 0106-0200		Rozbiórki izolacji z folii Obmiar: 3,6140	3,6140	m2
4	Analiza własna:		Rozbiórka ścianek lekkich Obmiar: 18,5400	18,5400	m2
5	KNR 0401 0106-0500		Usunięcie z budynku gruzu , meteriałów pochodzących z rozbiórki Obmiar: 0,9106	0,9106	m3
6	KNR 0202 0121-0300		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. Ścianki zbrojone Obmiar: 44,6875	44,6875	m2
7	KNR 0202 0121-0300		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 6 cm. Ścianki zbrojone Obmiar: 14,0400	14,0400	m2
8	KNR 0202 1101-0100		Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego. Odtworzenie, uzupełnienie, rownanie posadzki uszkodzej w celu wykonania fundamentu. Obmiar: 0,2711	0,2711	m3
9	Analiza własna:		Przeróbki lekkich ścianek w łazienkach w celu dostosowania ich do nowego podziału pomieszczeń Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
2.0			WYKONANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH		
10	KNRw 0401 0339-0700		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nadproża Obmiar: 6,5000	6,5000	m
11	KNR 0401 0313-0400		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ,dwuteowników 100 Obmiar: 6,5000	6,5000	m
12	KNR 0401 0329-0300		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów pod okna, powiększanie otworów okiennych lub drzwiowych. Obmiar: 1,7514	1,7514	m3
13	KNR 0401 0304-0100		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/- Podmurowanie otworów drzwiowych. Obmiar: 0,4020	0,4020	m3

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
14	KNR 0401 0106-0500		Usunięcie z budynku gruzu , materiałów pochodzących z rozbiórki Obmiar: 1,3979	1,3979	m3
3.0			DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ		
15	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Demontaż drzwi wewnętrznych Obmiar: 9,0000	9,0000	szt.
16	KNRw 0202 1026-0100		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi wewnętrznych Obmiar: 20,0900	20,0900	m2
17	KNRw 0202 1027-0201		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne do pomieszczeń, wyposażone w niezbędne okucia, otwory wentylacyjne Obmiar: 17,6000	17,6000	m2
18	Analiza własna:		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
4.0			TYNKI, GŁADZIE GIPSOWE, LEKKIE ZABUDOWY		
19	KNR 0202 0806-0100		Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie nowych ścian Obmiar: 110,4100	110,4100	m2
20	KNR 0202 0806-0100		Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie. Uzupełnienie tynków na uszkodzonych ścianach , na ościeżach, uzupełnienie tynków po wykonaniu nowych przewodów instalacyjnych Obmiar: 30,0000	30,0000	m2
21	KNRw 0202 0830-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Obmiar: 94,0900	94,0900	m2
22	KNR 0014 2011-0100		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Obudowa nadproży metalowych Obmiar: 2,4600	2,4600	m2
5.0			OKŁADZINY ŚCIAN		
23	KNR 0217 0137-0100		Kratki wentylacyjne - dostawa i montaż Obmiar: 10,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	10,0000	szt.
24	KNR 0401 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach łazienek - ze ścian murowanych Obmiar: 146,3390	146,3390	m2
25	KNR 0401 0701-0500		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg Obmiar: 146,3390	146,3390	m2
26	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie	2,9268	m3

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 2,9268		
27	KNR 0202 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96) - w pom. łazienek na ścianach murowanych Obmiar: 127,3600	127,3600	m2
28	Analiza własna:		Izolacje z folii w płynie na wysokość 50cm od posadzki, z wklejeniem taśm uszczelniających Obmiar: 31,8400	31,8400	m2
29	KNR 0202 0829-0800		Licowanie ścian płytkami w pom. łazienek, do wysokości 2,0m Obmiar: 127,3600	127,3600	m2
30	Analiza własna:		Dostawa i montaż uchwytów dla os. niepełnosprawnych Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
6.0			POSADZKI		
31	KNNR 0003 0801-0400		Rozebranie posadzek z płytek - w pomieszczeniach łazienek Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
32	KNR 0401 0701-0500		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
33	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie Obmiar: 0,7270	0,7270	m3
34	KNR 0202 1118-0100		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
35	Analiza własna:		Wykonanie izolacji posadzki - folią w płynie Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
36	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) Płytki antypoślizgowe w pomieszczeniach łazienek Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
37	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) Uzupełnienie posadzek uszkodzonych podczas prac związanych z wykonaniem nowych ścianek Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
7.0			MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ		
38	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią przed pracami malarskimi Obmiar: 192,7500	192,7500	m2
39	KNR 0401 0820-0300		Zabezpieczenie podłóg płytami OSB Obmiar:	192,7500	m2

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			192,7500		
40	KNR 1901 0832-0400		Roboty różne - zabezpieczenie stolarki folią. Obmiar: 100,0000	100,0000	m2
41	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem. Obmiar: 479,0140	479,0140	m2
42	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian farbą zmywalną, odporną na szorowanie Obmiar: 479,0140	479,0140	m2
43	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Sufit Obmiar: 191,3600	191,3600	m2
44	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie sufitu Obmiar: 191,3600	191,3600	m2
8.0			WYWÓZ, UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
45	KNR 0401 0108-1100		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Obmiar: 6,0526	6,0526	m3
46	KNR 0401 0108-1200		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Obmiar: 6,0526 Krotność: 8,0000	6,0526	m3
47	Analiza własna:		Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku Obmiar: 6,0526	6,0526	m3