

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU
„SENIORA+”

ADRES INWESTYCJI: Domaradz, działka nr 2/9, gmina Damnica

INWESTOR: URZĄD GMINY DAMNICA

ADRES INWESTORA: 76-231 Damnica, ul. Górna 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2020-05-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH, INSTALACJA OSWIETLENIA, INSTALACJA DZWONKA I KURTYNY POWIETRZNEJ			
1 d.1	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
3 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewód kablkowy YDY 3x1,5 mm ² układany w gotowych bruzdach	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
4 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
5 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
6 d.1	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
7 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
8 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		
		29	kpl.	29,000	
				RAZEM	29,000
12 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych PLAFON LED 12W IP65	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED panel 300x1200mm, 38W	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych PLAFON LED 12 W IP65 z czujnikiem ruchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych LED 2W IP65 geometria korytarzowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych LED 2W IP65 geometria antypaniczna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych LED 1,2W IP65 geometria symetryczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych LED 1,2W IP65 kierunkowa z piktogramem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisku "dzwonek" podtynkowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 5-14 0501-01	Montaż dzwonka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		47	m	47,000	
				RAZEM	47,000
23 d.1	KNR 5-08 0210-02	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
24 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
25 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		47	m	47,000	
				RAZEM	47,000
26 d.1	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewód kabelkowy YDY 5x4 mm ² układany w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.1	KNR-W 2-17 0320-02 analogia	Montaż kurtyny powietrznej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR AL-01 0203-02 analogia	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE			
32 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		16	pomi ar.	16,000	
				RAZEM	16,000
33 d.2	KNR 4-03 1205-05	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pomi ar.		
		16	pomi ar.	16,000	
				RAZEM	16,000