

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN MUROWANYCH		
1	<b>KNR 0401 0212-0100</b>		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Posadzka pod projektowanymi ściankami. Obmiar: 0,3614	0,3614	m3
2	<b>KNR 1323 0106-0800</b>		Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu. Izolacja posadzki Obmiar: 0,2711	0,2711	m3
3	<b>KNR 1323 0106-0200</b>		Rozbiórki izolacji z folii Obmiar: 3,6140	3,6140	m2
4	<b>Analiza własna:</b>		Rozbiórka ścianek lekkich Obmiar: 18,5400	18,5400	m2
5	<b>KNR 0401 0106-0500</b>		Usunięcie z budynku gruzu , meteriałów pochodzących z rozbiórki Obmiar: 0,9106	0,9106	m3
6	<b>KNR 0202 0121-0300</b>		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. Ścianki zbrojone Obmiar: 44,6875	44,6875	m2
7	<b>KNR 0202 0121-0300</b>		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 6 cm. Ścianki zbrojone Obmiar: 14,0400	14,0400	m2
8	<b>KNR 0202 1101-0100</b>		Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego. Odtworzenie, uzupełnienie, rownanie posadzki uszkodzej w celu wykonania fundamentu. Obmiar: 0,2711	0,2711	m3
9	<b>Analiza własna:</b>		Przeróbki lekkich ścianek w łazienkach w celu dostosowania ich do nowego podziału pomieszczeń Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
2.0			WYKONANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH		
10	<b>KNRw 0401 0339-0700</b>		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nadproża Obmiar: 6,5000	6,5000	m
11	<b>KNR 0401 0313-0400</b>		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ,dwuteowników 100 Obmiar: 6,5000	6,5000	m
12	<b>KNR 0401 0329-0300</b>		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów pod okna, powiększanie otworów okiennych lub drzwiowych. Obmiar: 1,7514	1,7514	m3
13	<b>KNR 0401 0304-0100</b>		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/- Podmurowanie otworów drzwiowych. Obmiar: 0,4020	0,4020	m3

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
14	<b>KNR 0401 0106-0500</b>		Usunięcie z budynku gruzu , materiałów pochodzących z rozbiórki  Obmiar: 1,3979	1,3979	m3
3.0			DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ		
15	<b>KNR 0401 0354-0700</b>		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Demontaż drzwi wewnętrznych  Obmiar: 9,0000	9,0000	szt.
16	<b>KNRw 0202 1026-0100</b>		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi wewnętrznych  Obmiar: 20,0900	20,0900	m2
17	<b>KNRw 0202 1027-0201</b>		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne do pomieszczeń, wyposażone w niezbędne okucia, otwory wentylacyjne  Obmiar: 17,6000	17,6000	m2
18	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI30  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
4.0			TYNKI, GŁADZIE GIPSOWE, LEKKIE ZABUDOWY		
19	<b>KNR 0202 0806-0100</b>		Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie nowych ścian  Obmiar: 110,4100	110,4100	m2
20	<b>KNR 0202 0806-0100</b>		Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie. Uzupełnienie tynków na uszkodzonych ścianach , na ościeżach,uzupełnienie tynków po wykonaniu nowych przewodów instalacyjnych  Obmiar: 30,0000	30,0000	m2
21	<b>KNRw 0202 0830-0400</b>		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.  Obmiar: 94,0900	94,0900	m2
22	<b>KNR 0014 2011-0100</b>		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Obudowa nadproży metalowych  Obmiar: 2,4600	2,4600	m2
5.0			OKŁADZINY ŚCIAN		
23	<b>KNR 0217 0137-0100</b>		Kratki wentylacyjne - dostawa i montaż  Obmiar: 10,0000  Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	10,0000	szt.
24	<b>KNR 0401 0819-1500</b>		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach łazienek - ze ścian murowanych  Obmiar: 146,3390	146,3390	m2
25	<b>KNR 0401 0701-0500</b>		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg  Obmiar: 146,3390	146,3390	m2
26	<b>KNR 0401 0106-0400</b>		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie	2,9268	m3

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 2,9268		
27	<b>KNR 0202 0829-0100</b>		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96) - w pom. łazienek na ścianach murowanych  Obmiar: 127,3600	127,3600	m2
28	<b>Analiza własna:</b>		Izolacje z folii w płynie na wysokość 50cm od posadzki, z wklejeniem taśm uszczelniających  Obmiar: 31,8400	31,8400	m2
29	<b>KNR 0202 0829-0800</b>		Licowanie ścian płytkami w pom. łazienek, do wysokości 2,0m  Obmiar: 127,3600	127,3600	m2
30	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż uchwytów dla os. niepełnosprawnych  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
6.0			POSADZKI		
31	<b>KNNR 0003 0801-0400</b>		Rozebranie posadzek z płytek - w pomieszczeniach łazienek  Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
32	<b>KNR 0401 0701-0500</b>		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg  Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
33	<b>KNR 0401 0106-0400</b>		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie  Obmiar: 0,7270	0,7270	m3
34	<b>KNR 0202 1118-0100</b>		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96)  Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
35	<b>Analiza własna:</b>		Wykonanie izolacji posadzki - folią w płynie  Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
36	<b>KNR 0202 1118-0800</b>		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) Płytki antypoślizgowe w pomieszczeniach łazienek  Obmiar: 36,3500	36,3500	m2
37	<b>KNR 0202 1118-0800</b>		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) Uzupełnienie posadzek uszkodzonych podczas prac związanych z wykonaniem nowych ścianek  Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
7.0			MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ		
38	<b>KNRw 0401 1216-0100</b>		Zabezpieczenie podłóg folią przed pracami malarskimi  Obmiar: 192,7500	192,7500	m2
39	<b>KNR 0401 0820-0300</b>		Zabezpieczenie podłóg płytami OSB  Obmiar:	192,7500	m2

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIECZYNNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU NA POTRZEBY KLUBU "SENIORA+"

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			192,7500		
40	<b>KNR 1901 0832-0400</b>		Roboty różne - zabezpieczenie stolarki folią.  Obmiar: 100,0000	100,0000	m2
41	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem.  Obmiar: 479,0140	479,0140	m2
42	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian farbą zmywalną, odporną na szorowanie  Obmiar: 479,0140	479,0140	m2
43	<b>NNRNKB 0202 1134-0101</b>		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Sufit  Obmiar: 191,3600	191,3600	m2
44	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie sufitu  Obmiar: 191,3600	191,3600	m2
8.0			WYWÓZ, UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
45	<b>KNR 0401 0108-1100</b>		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km  Obmiar: 6,0526	6,0526	m3
46	<b>KNR 0401 0108-1200</b>		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km  Obmiar: 6,0526  Krotność: 8,0000	6,0526	m3
47	<b>Analiza własna:</b>		Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku  Obmiar: 6,0526	6,0526	m3