

30 grudnia 2020 r.

ZP.271.14.2020

Zamawiający:
Gmina Damnica
Górna 1
76-231 Damnica.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – zadanie pn. **„Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych : Budowa przystani kajakowej w Damnie w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe". „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa - Gmina Damnica”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- 1. Jaka ilość osłon sanitariatu jest prawidłowa. Na rysunku oznaczono osłonę placu z 4 stron, w opisie z 3 stron.**

Prawidłowa ilość osłon: 4, zgodnie z częścią rysunkową.

- 2. Czy kostka betonowa placu pod WC ma być w obrzeżach? W opisie są obrzeża 6x25 na ławie 20x20 cm, na rysunkach oraz w przedmiarze brak obrzeża i ławy.**

Tak, kostka betonowa placu pod WC ma być w obrzeżach.

- 3. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakich elementów ma być wykonana konstrukcja nośna i pokład pomostu stałego. Drewno czy konglomerat. Nadmieniamy, że drewno dębowe w klasie C-24 opisanej w SST nie występuje.**

Konstrukcja nośna pomostu drewniana w klasie D-30. Poszycie pokładu z drewna jesionowego.

- 4. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów i jakości poszycia pomostu stałego. Drewno jesionowe ryflowane czy konglomerat, grubość 5x14cm czy 4x17 cm oraz prosimy o określenie co oznacza deska „pióro wpust” w rozstawie 0,5 cm?**

Poszycie pomostu z drewna jesionowego ryflowanego. Deski gr. 5x14 cm układane w rozstawie 0,5 cm.

- 5. Umocnienie brzegu z kieszki faszynowej \varnothing 15 (jak w opisie) czy \varnothing 20 (jak na rysunku). Montaż pojedynczo czy podwójnie? Brak w opisie czy w przedmiarze darniowania.**

Umocnienie brzegu z kieszki faszynowej \varnothing 20. Montaż podwójnie. Element kieszki faszynowej wykonać zgodnie z rysunkiem.

- 6. Prosimy o potwierdzenie, że rysunek slipu jest prawidłowy. Pale nośne \varnothing 8 cm, l =1,5m. Brak kleszczy. Stężenie ślizgów pokładem z desek ryflowanych. Jakie deski (drewno jesionowe czy konglomerat)?**

Rysunek slipu jest prawidłowy. Slip ma być oparty na gruncie. Pale, które są zaprojektowane mają służyć jako kotwy. Pokład slipu z desek ryflowanych z drewna jesionowego.

- 7. Prosimy o jednoznaczne określenie z czego ma być wykonana ścieżka dojściowa do pomostu (żwir czy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie). Prosimy o potwierdzenie braku umieszczenia geowłókniny pod nawierzchnią.**

Wykonanie ścieżki dojściowej do pomostu ze żwiru. Potwierdzam brak konieczności umieszczenia geowłókniny pod nawierzchnią.

- 8. Prosimy o przedstawienie rysunku konstrukcji montażu tablic kompozytowych do metalowych słupków lub ze względu na trwałość konstrukcji prosimy o wyrażenie zgody na zamianę tablic kompozytowych na tablice metalowe. Rozwiązanie montażu tablic kompozytowych do słupów stalowych \varnothing 60mm jedynie za pomocą wkrętów (jak w projekcie) jest rozwiązaniem nie gwarantującym trwałości montażu.**

Ponadto nadmieniamy, że tablice kompozytowe jako znak drogowy E7 nie spełnia wymagań oznakowania drogowego wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Montaż tablicy informacyjnej (kompozytowej) wykonać zgodnie z rysunkiem. Znak drogowy i wodny należy wykonać zgodnie z opisem do projektu, tj. z blachy ocynkowanej zgodnie z wymaganiami oznakowania drogowego.

**9. Brak mapy z uzgodnioną lokalizacją umieszczenia oznakowania drogowaskazu E7.
Prosimy o uzupełnienie.**

Znak drogowy E7, znajduje się poza pasem drogowym i nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

10. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z SIWZ, rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

11. Prosimy o przedstawienie rozwiązania połączenia drogi dojazdowej z parkingu a pomostem. Różnica rzędnych w terenie sięga ponad 70 cm.

Ścieżka ma być wykonana po istniejącym gruncie, z łagodnym spadkiem w kierunku pomostu.

**12. Prosimy o określenie co należy zrobić ze zwałem ziemi wykazany na mapie DCP.
W projekcie, OPZ i przedmiarze brak jest informacji na ten temat.**

Zwał ziemi rozplantować na działce objętej inwestycją.

**JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY IŻ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ
WYDŁUŻONY DO 8 STYCZNIA 2021 r. DO GODZ. 10:00.
OTWARCIE OFERT 8 STYCZNIA 2021 GODZ. 10:15.**

Wójt Gminy Damnica
/-/ Andrzej Kordylas