

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W DAMNICY
Branża	Budowlana
Kod CPV	45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy
Lokalizacja	dz. nr. 148 obr. Damnica
Inwestor	Gmina Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica

Przedmiar

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W DAMNICY

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m2	105		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	105		
Utwardzenia						
3	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	86,74		
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	86,74		
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	86,74		
6	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	86,74		
7	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	17,4		
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,566		
9	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	17,4		
Budowa kolumbarium						
10	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,364		
11	KNR 0-20 0265/03	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu PERI z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie	m3	2,028		
12	KNR 2-02 0208/01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,285		
13	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	5,72		
14	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	5,72		
15	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	7,02		
16	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	7,02		
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż prefabrykatów żelbetowych kolumbarium sześciennej na fundamentach wg projektu	szt	14		
18	KNR 2-14 1213/01	Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25cm poziomo w żelbecie z ładu	otwór	336		
19	KNR 2-13 1009/02	Obsadzenie kotew stalowych fi12 oraz kątowniki - pod płyty granitowe zamykające - wraz z montażem płyt - śruby, nakrętki nierdzewne	szt	336		
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt granitowych zamykających - granit impala - grubości 3 cm i wymiarze 50x50 cm	m2	21		
21	KNR 2-02 0117/13	Licowanie ścian z cegły klinkierowej	m2	45,37		
22	KNR 0-12 1118/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny poziome - gruntowanie pod kleje mrozoodporne elastyczne	m2	93,542		
23	KNR 0-12 1118/10	Okładziny poziome (płyta górna) na kleju mrozoodpornym elastycznym, płytki granitowe gr 4cm - granit IMPALA	m2	10,87		
Ławka o podstawie klinkierowej						
24	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,652		
25	KNR 0-20 0265/03	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu PERI z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie	m3	1,956		
26	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m2	19,56		
27	KNR 2-02 0103/01	Ścianka dekoracyjna z cegły klinkierowej szerokości 1 cegły	m2	8,476		
28	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie siedziska drewnianego	mb	16,3		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			

